

El- och teleinstallationer

Skogsglántan Egna Hem i Linköping

Astate med Spridd arkitekter

2024-10-04 rev 2025-02-12.

Upprättad av:
Anders G Jacobson

El- och teleinstallationer

Allmänt

- Fasadmätarskåp placeras infällt i fasad.
- Kombinerad El- och Mediacentral installeras i tvättstuga.
- El central är försedd med jordfelsbrytare samt automatsäkringar.
- Anslutning och installation av vägguttag för fast och flyttbar utrustning, omfattning enligt planritningar.
- Växelriktare för solcellsanläggning placerar på vind (plan3).
- Lampputtag för anslutning av miljöbelysning, omfattning enligt planritningar.
- Fast installerade armaturer i garage samt yttre belysning vid entré, garageinfart och altan.
- Dimbara spotlight i tak installeras i Bad 002 (plan10), WC 104 (plan11) samt Bad 204 (plan 12).
- Handdukstork installeras i WC 104 (plan11) samt Bad 204 (plan 12).
- Byggnaden är ansluten med fiber i mediacentral. 1XRJ45-uttag (datauttag) är placerade, 1st i arbetsrum, 2st i vardagsrum, 1st i respektive sovrum (plan12) samt till växelriktare för solcellsanläggning.
- Sammankopplade brandvarnare är placerad i hall, garage, vardagsrum, ett sovrum, hall (plan12) samt matsal, brandvarnarna är sammankopplade, så när en brandvarnare larmar för brand ljuder samtliga brandvarnare.
- Förberedande tomrörskanalisation till handdukstork i bad 002 & pentry (plan 10).